

航空优享+门市
装饰工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

审 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

时间： 年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：航空优享+门市装饰工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	A	建筑工程						
1	011609002001	拆除轻钢龙骨石膏板隔墙	[项目特征] 1. 拆除隔墙的骨架种类:轻钢龙骨隔墙 2. 拆除隔墙的饰面种类:石膏板饰面 3. 场内运距:综合考虑 4. 其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	143.66			
2	010103002001	建渣外运	[项目特征] 1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距:20km 3. 其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点 2. 含渣场费	m3	28.73			
3	011707004001	建渣人力垂直运输	[项目特征] 1. 运距:垂直运输20m内 2. 其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1. 因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用	m3	28.73			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：航空优享+门市装饰工程

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4	011210006001	轻钢龙骨12mm厚防潮石膏板隔墙	<p>[项目特征]</p> <p>1. 骨架、边框材料种类、规格：龙牌80型轻钢龙骨骨架厚度200mm</p> <p>2. 基层材料品种、规格、颜色：双面采用15mm厚阻燃木工板加固</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色：表面贴龙牌12mm厚防潮石膏板</p> <p>4. 其他：满足设计及相关规范要求</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 骨架及边框安装</p> <p>2. 基层安装</p> <p>3. 面层安装</p>	m2	40.15			
5	011210003001	玻璃隔断	<p>[项目特征]</p> <p>1. 边框材料种类、规格：玻璃隔断四周部位15mm木质阻燃板+2mm厚304不锈钢包边</p> <p>2. 玻璃材质：15mm厚钢化玻璃</p> <p>3. 骨架柱：100*100*2.5mm铝合金柱</p> <p>4. 嵌缝、塞口材料品种：玻璃与铝合金柱及不锈钢边衔接处均打玻璃胶密封</p> <p>5. 其他：满足设计及相关规范要求</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 边框制作、运输、安装</p> <p>2. 玻璃制作、运输、安装</p> <p>3. 嵌缝、塞口</p>	m2	111.13			
6	010805007001	玻璃吊轨移门	<p>[项目特征]</p> <p>1. 门代号及洞口尺寸：综合考虑</p> <p>2. 玻璃品种、厚度：20mm厚玻璃吊轨移门</p> <p>3. 其他：满足设计及相关规范要求</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 门安装</p> <p>2. 五金安装</p>	m2	9			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：航空优享+门市装饰工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	011406001001	墙面乳胶漆	[项目特征] 1. 基层:挂玻纤网 2. 刮腻子遍数:3遍, 一遍石膏找平, 两遍成品腻子粉 3. 油漆品种、刷漆遍数:立邦金装五合一乳胶漆底漆一遍, 面漆两遍 4. 其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	93.24			
8	011207001003	铝塑板包柱	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:80型轻钢龙骨骨架200mm 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:1220*2440*4mm铝厚50丝防火铝塑板 4. 其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	51.5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：航空优享+门市装饰工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	011406001002	天棚乳胶漆	[项目特征] 1. 刮腻子遍数:3遍，一遍石膏找平,两遍成品腻子粉 2. 油漆品种、刷漆遍数:立邦金装五合一乳胶漆底漆一遍,面漆两遍 3. 其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	340.1			
10	010810001001	遮阳帘	[项目特征] 1. 遮阳帘材质:成品遮阳帘 2. 遮阳帘轨道盒:铝合金材质,盒体厚度为2mm 3. 布料材质:采用阳光布表面细微孔洞,要求泽光效果≥90%,防火、隔热、透气 4. 其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1. 制作、运输 2. 安装	m2	125.16			
11	011501015006	饰面板	[项目特征] 1. 部位:柜体外包饰面及墙饰面 2. 材料种类、规格:E0级优质双面多层实木板材厚度>20mm 3. 油漆品种、刷漆遍数:清漆3遍 4. 其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1. 饰面板铺贴 2. 刷防护材料、油漆	m2	32.1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：航空优享+门市装饰工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	011501002001	玻璃酒架	[项目特征] 1. 台柜规格:1270*2235*460mm、2310*2235*460mm 2. 主骨架:50*50mm铝合金矩管,表面热 度漆处理 3. 隔板及门材料:20mm钢化玻璃 4. 五金:DTC缓冲铰链、DTC三合一连接 件,五金件均做防锈处理 5. 其他:柜内LED灯带 6. 边框材质:304不锈钢,厚度为2mm 7. 油漆品种、刷漆遍数:清漆3遍 8. 其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m2	16			
13	011501018001	活动货架	[项目特征] 1. 台柜规格:2080*2980*635mm 2. 边框种类、规格:金属型材 3. 隔层材料:金属搁板+金属方管,货 架层板厚度≥0.8mm 4. 支撑材料种类:直径20金属管 5. 立柱规格:钢管75*35*2mm 6. 横梁规格:钢管80*40*2mm 7. 其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m2	68.18			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：航空优享+门市装饰工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
14	011501015001	木制品展示柜2140*2325*460mm	[项目特征] 1. 台柜规格:2140*2325*460mm 2. 材料种类、规格:E0级优质双面多层实木板材厚度>20mm 3. 五金种类、规格:DTC缓冲铰链、DTC三合一连接件,五金件均做防锈处理; 4. 其他:激光封边 5. 油漆品种、刷漆遍数:清漆3遍 6. 其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m2	59.71			
15	011501015002	木制品展示柜2600*2325*695mm	[项目特征] 1. 台柜规格:2600*2325*695mm 2. 材料种类、规格:E0级优质双面多层实木板材厚度>20mm 3. 五金种类、规格:DTC缓冲铰链、DTC三合一连接件,五金件均做防锈处理; 4. 其他:激光封边 5. 油漆品种、刷漆遍数:清漆3遍 6. 其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m2	6.05			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：航空优享+门市装饰工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
16	011501011001	活动展架	[项目特征] 1. 台柜规格:1620*1270*460mm 2. 材料种类、规格:E0级优质双面多层实木板材厚度>20mm 3. 五金种类、规格:DTC缓冲铰链、DTC三合一连接件,五金件均做防锈处理; 4. 其他:激光封边 5. 油漆品种、刷漆遍数:清漆3遍 6. 其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	3.24			
17	011501011002	成品组合展架	[项目特征] 1. 规格:2080*1040*1040mm 2. 材料种类、规格:金属型材饰面 3. 其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	套	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：航空优享+门市装饰工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18	011501001001	弧形异形吧台	[项目特征] 1. 台柜规格:11450*980*580 2. 台面材料种类、规格:50mm实木板 3. 柜体:E0级优质双面多层实木板材厚度>20mm 4. 面层:贴实木装饰背板。背板厚度为5mm 5. 五金:DTC缓冲铰链、DTC三合一连接件,五金件均做防锈处理; 6. 踢脚:金属踢脚 7. 油漆品种、刷漆遍数:清漆3遍 8. 其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	11.45			
19	011501015004	13木制品展示柜	[项目特征] 1. 材料种类、规格:E0级优质双面多层实木板材厚度>20mm 2. 五金种类、规格:DTC缓冲铰链、DTC三合一连接件,五金件均做防锈处理; 3. 油漆品种、刷漆遍数:清漆3遍 4. 其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：航空优享+门市装饰工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
20	011501011003	弧形卡座	[项目特征] 1. 卡座规格:圆弧形 高520; 宽520 2. 支架:50*50角钢支架, 支架表面高温喷塑处理 3. 柜体:E0级优质双面多层实木板材厚度>20mm 4. 五金:DTC缓冲铰链、DTC三合一连接件, 五金件均做防锈处理; 5. 油漆品种、刷漆遍数:清漆3遍 6. 其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	5.5			
21	011501015005	木制品展示柜2775*2325*460	[项目特征] 1. 台柜规格:2140*2325*460 2. 材料种类、规格:E0级优质双面多层实木板材厚度>20mm 3. 五金种类、规格:DTC缓冲铰链、DTC三合一连接件, 五金件均做防锈处理; 4. 其他:激光封边 5. 油漆品种、刷漆遍数:清漆3遍 6. 其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m2	25.81			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：航空优享+门市装饰工程

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
22	011207001001	17门头展示墙	<p>[项目特征]</p> <p>1. 龙骨材料种类、规格、中距:40*40mm热镀锌焊接矩管</p> <p>2. 基层材料种类、规格:15mm防火阻燃板</p> <p>3. 表面装饰背板:采用吉祥5mm铝塑板,画面采用进口3M布uv打印</p> <p>4. 门头字体:LED发光字,光源为蓝景LED光源</p> <p>5. 其他:满足设计及相关规范要求</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 龙骨制作、运输、安装</p> <p>3. 基层铺钉</p> <p>4. 面层铺贴</p>	m2	28.94			
23	011507001001	16室内展示墙文字	<p>[项目特征]</p> <p>1. 龙骨材料种类、规格、中距:40*40mm热镀锌焊接矩管</p> <p>2. 基层材料种类、规格:15mm防火阻燃板</p> <p>3. 表面装饰背板:采用吉祥5mm铝塑板,画面采用进口3M布uv打印</p> <p>4. 字体:LED发光字,光源为蓝景LED光源</p> <p>5. 其他:满足设计及相关规范要求</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层安装</p> <p>2. 箱体及支架制作、运输、安装</p> <p>3. 面层制作、安装</p> <p>4. 刷防护材料、油漆</p>	项	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：航空优享+门市装饰工程

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
24	010801002001	成品套装隐形门	[项目特征] 1.名称:成品套装隐形门(实木复合油漆)含五金门锁 2.其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品门安装 2.五金安装	m2	1.94			
25	030404034001	单联单控开关	[项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.规格:AC220V 10A 3.安装方式:详设计 4.其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	1			
26	030404034002	双联单控开关	[项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.规格:AC220V 10A 3.安装方式:详设计 4.其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	1			
27	030404035001	插座	[项目特征] 1.名称:86型插座 2.规格:250V, 16A 3.安装方式:详设计 4.其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	9			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：航空优享+门市装饰工程

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
28	030404035002	暗装弹启式地插座	[项目特征] 1. 名称：暗装弹启式地插座 2. 材质：铜地插 3. 规格：详设计 4. 其他：满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	10			
29	030502012001	网络插座	[项目特征] 1. 名称：网络插座 2. 安装方式：嵌墙暗装 3. 底盒材质、规格：详设计 4. 其他：满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1. 安装模块 2. 安装面板	个	1			
30	030411001001	配管KBG20	[项目特征] 1. 名称：配管 2. 材质、规格：KBG20 3. 敷设方式：综合考虑 4. 接地要求：满足设计及相关规范要求 5. 其他：满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	484.33			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：航空优享+门市装饰工程

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
31	030411004001	管内穿线WDZD-BYJ-2.5mm ²	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:WDZD-BYJ-2.5mm ² 鸽牌 4.材质:铜芯 5.其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.配线	m	832.98			
32	030411004003	管内穿线WDZD-BYJ-4mm ²	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:WDZD-BYJ-4mm ² 鸽牌 4.材质:铜芯 5.其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.配线	m	665			
33	030412004001	射灯	[项目特征] 1.名称:滑轨射灯 2.型号:欧普25w轨道射灯 3.其他:含滑轨 4.其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.本体安装	套	242			
34	030404017001	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:详设计 3.其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：航空优享+门市装饰工程

第 14 页 共 14 页

合 计		
-----	--	--

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：航空优享+门市装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707B16001	组织措施费						
2	011707001001	安全文明施工费						
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费						
合 计								

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
 2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

人材机价差表

工程名称：航空优享+门市装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300010	建筑综合工		工日	88.7556					
2	000300020	装饰综合工		工日	9.6774					
3	000300050	木工综合工		工日	117.6619					
4	000300090	架子综合工		工日	24.5412					
5	000300110	抹灰综合工		工日	1.8928					
6	000300140	油漆综合工		工日	73.3734					
7	000300180	维修综合工		工日	6.8382					
8	000500040	电工综合工		工日	20.7738					
9	000500040@3	电工综合工		工日	0.5467					
10	000500040@4	电工综合工		工日	1.146					
11	000500040@5	电工综合工		工日	29.2663					
12	000500060	智能化综合工		工日	0.025					
13	010302300@1	镀锌铁丝	φ1.2~2.2	kg	1.9373					
14	015100610@1	铝合金方管	100*100*2.5mm	m	54.6004					
15	023100700	玻璃纤维网格布		m ²	104.4288					
16	030320520	L形执手插锁		把	1					
17	031361510	松香焊锡丝	综合	m	0.08					
18	050303800	木材	锯材	m ³	1.9103					
19	050501400@1	E0级优质双面多层实木板材厚度>20mm		m ²	32.421					
20	064500025@1	15mm钢化玻璃		m ²	116.6865					
21	090100010@1	12mm防潮石膏板		m ²	84.315					
22	091300010@1	防火铝塑板	4mm	m ²	59.1426					
23	092300050	门滑轨		组	4.04					
24	100100110	隔墙轻钢龙骨	80型	m ²	40.7523					
25	11000013	单扇套装平开木门		樘	1					

