C4片区翔运路匝道整治及临时停车场工程工程

招标控制价

招标控制价(小写)： 2833625.6

(大写)： 贰佰捌拾叁万叁仟陆佰贰拾伍元陆角

其中:安全文明施工费用(小写): 57965.32

(大写)： 伍万柒仟玖佰陆拾伍元叁角贰分

招 标 人： _____ (单位盖章)

工程造价咨 询 人： _____ (单位资质专用章)

法定代表人或其授权人： _____ (签字或盖)

法定代表人或其授权人： _____ (签字或盖章)

编 制 人： _____ (造价人员签字盖专用章)

审 核 人： _____ (造价工程师签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

表-02

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：C4片区翔运路匝道整治及临时停车场工程

序号	单项工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	翔运路匝道整治	1682180.28	16404.00	33555.81	24293.77
2	R09号地块临时停车场	1151445.32	31000.00	24409.51	18660.00
合 计		2833625.60	47404.00	57965.32	42953.77

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：翔运路匝道整治　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	全费用	150556.78			
2	道路工程	1322929.96	16404.00	28510.68	18439.54
3	绿化工程	208693.54		5045.13	5854.23
合 计		1682180.28	16404.00	33555.81	24293.77

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

封-2

全费用 工程

招标控制价

招标控制价（小写）：150,556.78

（大写）：壹拾伍万零伍佰伍拾陆元柒角捌分

其中：安全文明施工费（小写）：0

（大写）：零元整

招　标　人：　　（单位盖章）

工程造价
咨 询 人：　　（单位资质专用章）

法定代理人
或其授权人：　　（签字或盖章）

法定代理人
或其授权人：　　（签字或盖章）

编　制　人：　　（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：　　（造价工程师签字盖专用章）

时间：　　年　　月　　日

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：全费用　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	150556.78	
1.1	全费用	150556.78	
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	其他项目税金		—
投标报价合计=1+2+3+4+5		150,556.78	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：全费用　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
措施项目费合计=1+2			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：全费用

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		全费用						
1	50101009001	种植土回填	[项目特征] 1.土壤类别:种植土 2.种植土来源:综合考虑 3.回填土质要求:满足设计及规范要求 4.取土运距:根据实际情况自行综合考虑 5.回填厚度:详设计 6.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求 7.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.土方开挖 2.回填 3.找平、找坡、松填 4.场内、外运输	m3	597.7	35	20919.5	
本页小计							20919.5	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：全费用

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	040205B01001	标线	[项目特征] 1.部位:车道分界线、车行道边缘线、导向车道线、人行道横线、导向箭头标记等需要划线的部位 2.油漆品种:热熔标志标线漆 3.工艺:满足设计及规范要求 4.线型:虚线、实线综合考虑 5.厚度:满足设计及规范要求 6.颜色:综合考虑 7.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求 8.计算规则:以平方米计量，按实划面积计算 9.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	m2	350	38	13300	
本页小计							13300	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：全费用

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	010104B01002	平基土石方（不含回填，非凿打）	[项目特征] 1.土石类别:根据地勘资料并结合现场实际情况自行综合考虑 2.开挖方式:由投标人依据自身经验、现场踏勘情况、周边建构筑物、设计图纸、招标资料等相关资料自行综合考虑 3.土石方开挖深度:综合考虑 4.土石方运距（包含多次转运）:场内运距综合考虑，余方场外运距1km内 5.机械进出场:含一次或多次机械进出场 6.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求 7.计算规则:清单工程量为挖方量，按设计图示尺寸体积加放坡工程量计算 8.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金、土石方爆破（爆破物品、爆破手续的办理、专项监理、配送费等）以及相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、炮损、工程周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用（但不包括外借方回填部分土石方费用） [工作内容] 1.清除表土及地上附着物、拆除构（建）筑物等场地清理 2.施工现场排水降水	m3	597.7	8	4781.6	
本页小计							4781.6	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：全费用

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			3.机械进出场及安拆 4.土石方开挖 5.边坡修整 6.平整、夯实 7.支护、围护（挡土板）的安、拆 8.爆破施工、爆破材料配送以及相关安全防护 9.场内、外运输，余方外运1km内					
4	10103002002	余方弃置（增运14km）	[项目特征] 1.废弃料品种:土石等弃料综合考虑 2.运距:每增运14km（不足1km按照实际运距同距离折算） 3.运输方式:根据现场实际情况，各种运输方式综合 4.弃土场:弃土场由实际情况确定,不包括渣场费 5.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求 6.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用 [工作内容] 1.余方装料点外运输至弃置点（需扣除起运1km）	m3	2253.65	32.2	72567.53	
本页小计							72567.53	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：全费用

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	10103002003	余方弃置（增运1km）	[项目特征] 1.废弃料品种:土石等弃料综合考虑 2.运距:每增运1km（不足1km按照实际运距同距离折算） 3.运输方式:根据现场实际情况，各种运输方式综合 4.弃土场:弃土场由实际情况确定,不包括渣场费 5.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求 6.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用 [工作内容] 1.余方装料点外运输至弃置点（需扣除起运1km）	m3	2253.65	2.3	5183.4	
本页小计							5183.4	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：全费用

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	010105B01001	余方弃置渣场费	[项目特征] 1.弃渣场:业主指定或施工单位自行考虑 2.渣场费:投标人自行综合考虑 3.其他要求:满足渣场弃渣要求 4.计算规则:按挖方清单项目工程量减利用回填方体积(正数)计算 5.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用 [工作内容] 1.渣场费	m3	2253.65	15	33804.75	
本页小计							33804.75	
合　计							150556.78	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：全费用　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：全费用　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
合　计								

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：全费用　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		明细详见表-11-1
2	暂估价	项		
2.1	材料(工程设备)暂估价	项	--	明细详见表-11-2
2.2	专业工程暂估价	项		明细详见表-11-3
3	计日工	项		明细详见表-11-4
4	总承包服务费	项		明细详见表-11-5
5	索赔与现场签证	项		明细详见表-11-6
合　　计			0	

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11-3

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：全费用　　第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1						
合　　计			0			—

注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：全费用　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	其他项目税金	增值税+附加税+环境保护税		
1.1	增值税	其他项目合计	9	
1.2	附加税	增值税	12	
1.3	环境保护税	按实计算		
合计				

封-2

道路工程 工程

招标控制价

招标控制价（小写）：1,322,929.96

（大写）：壹佰叁拾贰万贰仟玖佰贰拾玖元玖角陆分

其中：安全文明施工费（小写）：28510.68

（大写）：贰万捌仟伍佰壹拾元陆角捌分

招　标　人：　　（单位盖章）

工程造价
咨 询 人：　　（单位资质专用章）

法定代理人
或其授权人：　　（签字或盖章）

法定代理人
或其授权人：　　（签字或盖章）

编　制　人：　　（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：　　（造价工程师签字盖专用章）

时间：　　年　　月　　日

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	1120305.35	
1.1	拆除旧路面	143294.77	
1.2	路面工程	775094.18	
1.3	人行道	124193.57	
1.4	导流岛	6985.88	
1.5	过街管线加固保护	24555.66	
1.6	新旧路面搭接	22310.29	
1.7	检查井及雨水口加固	23871	
2	措施项目费	46640.68	
2.1	其中：安全文明施工费	28510.68	
3	其他项目费	16404	16404
4	规费	18439.54	—
5	税金	121140.39	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		1,322,929.96	16404

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：道路工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	46640.68	
2.1	其中：安全文明施工费	28510.68	
2.2	建设工程竣工档案编制费	760.64	
措施项目费合计=1+2		46640.68	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		拆除旧路面						
1	041001001001	拆除沥青混凝土路面	[项目特征] 1.材质:沥青混凝土 2.厚度:综合考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输	m3	323.42	81.29	26290.81	
2	041001004001	铣刨路面	[项目特征] 1.材质:沥青砼 2.厚度:16cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输	m2	151	5.2	785.2	
3	041001001002	拆除混凝土路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:综合考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输	m3	105	120.58	12660.9	
4	041001003001	拆除水泥稳定碎石基层	[项目特征] 1.材质:水泥稳定碎石 2.厚度:综合考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输	m3	1150.45	65.03	74813.76	
5	041001002001	拆除人行道透水砖	[项目特征] 1.材质:人行道透水砖 2.厚度:综合考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输	m3	43.68	59.19	2585.42	
本页小计							117136.09	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	041001005001	拆除路缘石	[项目特征] 1.材质:混凝土 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输	m	695	3.13	2175.35	
7	041001002002	拆除导流岛面砖及找平层	[项目特征] 1.材质:面砖及找平层 2.厚度:9cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输	m3	4.05	63.06	255.39	
8	040101002001	挖沟槽土石方	[项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:2米以内 3.开挖方式:人工开挖 4.场内运距:投标人根据现场实际情况自主确定 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	5.2	98.37	511.52	
9	040103002001	余方弃置（起运1km）	[项目特征] 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:1km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	1655.95	14.02	23216.42	
		路面工程						
本页小计							26158.68	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	040202001001	路床(槽)整形	[项目特征] 1.部位:车行道 [工作内容] 1.放样 2.整修路拱 3.碾压成型	m2	2021.3	4.69	9479.9	
2	040202015001	4%水泥稳定级配碎石底基层	[项目特征] 1.水泥含量:4% 2.厚度:30cm [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	2021.3	92.57	187111.74	
3	040202015002	5%水泥稳定级配碎石基层	[项目特征] 1.水泥含量:5% 2.厚度:20cm [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	1839.6	62.45	114883.02	
4	040203003001	透层	[项目特征] 1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:0.7～1.5L/m2 [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料	m2	2086.3	3.99	8324.34	
本页小计							319799	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	040203003002	粘层	[项目特征] 1.材料品种:改性乳化沥青 2.喷油量:0.3～0.6L/m2 [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料	m2	4172.6	2.94	12267.44	
6	040203004001	ES-3型稀浆封层	[项目特征] 1.材料品种:改性乳化沥青 2.厚度:9mm [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料 3.压实	m2	2086.3	9.32	19444.32	
7	040203006001	AC-25C 沥青混凝土下面层	[项目特征] 1.沥青混凝土种类:AC-25C 商品沥青混凝土 2.厚度:7cm [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实	m2	2086.3	78.49	163753.69	
8	040203006002	AC-20C 沥青混凝土中面层	[项目特征] 1.沥青混凝土种类:AC-20C 商品沥青混凝土 2.厚度:5cm [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实	m2	2086.3	56.78	118460.11	
本页小计							313925.56	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
9	040203006003	沥青玛蹄脂碎石SMA-13上面层	[项目特征] 1.沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石SMA-13 2.厚度:4cm [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实	m2	2086.3	65.97	137633.21	
10	040201022001	排水暗沟	[项目特征] 1.断面尺寸:300mm*400mm 2.混凝土种类、等级:商品砼 C30 3.盖板材质、规格:预制C30钢筋砼排水暗沟盖板 450mm*400mm*100mm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.侧墙浇捣或砌筑 4.盖板安装	m	10	344.2	3442	
11	040201022002	铸铁雨水篦	[项目特征] 1.盖板材质、规格:470mm*750mm 球墨铸铁雨水篦 [工作内容] 1.盖板安装	套	1	294.41	294.41	
		人行道						
1	040204001001	人行道整形碾压	[项目特征] 1.部位:人行道 [工作内容] 1.放样 2.碾压	m2	727.8	2.89	2103.34	
本页小计							143472.96	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	040204002001	人行道透水砖	[项目特征] 1.块料品种、规格:灰黑色人行道透水砖 30cm*15cm*6cm [工作内容] 1.块料铺设	m2	509.46	62.02	31596.71	
3	040204002002	人行道盲道砖	[项目特征] 1.块料品种、规格:黄色人行道透水盲道砖 30cm*30cm*6cm [工作内容] 1.块料铺设	m2	218.34	81	17685.54	
4	010501001001	C20砼垫层	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	109.17	371.35	40540.28	
5	040204004001	预制C35混凝土路缘石	[项目特征] 1.材料品种、规格:预制C35混凝土路缘石 90cm*40cm*15cm 2.垫层：材料品种、厚度:30厚1：3干硬性水泥砂浆 [工作内容] 1.开槽 2.垫层铺筑 3.侧(平、缘)石安砌	m	436	51.14	22297.04	
本页小计							112119.57	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	040204004002	预制C25混凝土边石	[项目特征] 1.材料品种、规格:预制C25混凝土边石 90cm*20cm*15cm [工作内容] 1.开槽 2.侧(平、缘)石安砌	m	229	43.54	9970.66	
		导流岛						
1	040204001002	人行道整形碾压	[项目特征] 1.部位:人行道 [工作内容] 1.放样 2.碾压	m2	45.2	2.89	130.63	
2	040204002003	人行道透水砖	[项目特征] 1.块料品种、规格:灰黑色人行道透水砖 30cm*15cm*6cm [工作内容] 1.块料铺设	m2	45.2	62.02	2803.3	
3	010501001002	C20砼垫层	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	6.78	371.35	2517.75	
本页小计							15422.34	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	040204004003	预制C35混凝土路缘石	[项目特征] 1.材料品种、规格:预制C35混凝土路缘石 90cm*40cm*15cm 2.垫层：材料品种、厚度:30厚1：3干硬性水泥砂浆 [工作内容] 1.开槽 2.垫层铺筑 3.侧(平、缘)石安砌	m	30	51.14	1534.2	
		过街管线加固保护						
1	040203007001	水泥混凝土面层	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.伸缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝 7.路面养护	m2	181.7	81.98	14895.77	
2	040901001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类:综合考虑 2.钢筋规格:综合考虑 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装	t	1.682	5743.1	9659.89	
		新旧路面搭接						
本页小计							26089.86	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	040202015004	5%水泥稳定级配碎石基层	[项目特征] 1.水泥含量:5% 2.厚度:20cm [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	43.7	62.45	2729.07	
2	040203003003	透层	[项目特征] 1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:0.7～1.5L/m2 [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料	m2	43.7	3.99	174.36	
3	040203003004	粘层	[项目特征] 1.材料品种:改性乳化沥青 2.喷油量:0.3～0.6L/m2 [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料	m2	174.8	2.94	513.91	
4	040203004002	ES-3型稀浆封层	[项目特征] 1.材料品种:改性乳化沥青 2.厚度:9mm [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料 3.压实	m2	87	9.32	810.84	
本页小计							4228.18	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	040203006004	AC-25C 沥青混凝土下面层	[项目特征] 1.沥青混凝土种类:AC-25C 商品沥青混凝土 2.厚度:7cm [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实	m2	87.4	78.49	6860.03	
6	040203006005	AC-20C 沥青混凝土中面层	[项目特征] 1.沥青混凝土种类:AC-20C 商品沥青混凝土 2.厚度:5cm [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实	m2	87.4	56.78	4962.57	
7	040203006006	沥青玛蹄脂碎石SMA-13上面层	[项目特征] 1.沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石SMA-13 2.厚度:4cm [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实	m2	87	65.97	5739.39	
本页小计							17561.99	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	040203013001	玻纤网	[项目特征] 1.材质、规格:无碱玻璃纤维，极限抗拉强度不小于50KN/m 2.其他:符合设计要求 [工作内容] 1.制作、安装	m2	49.63	10.48	520.12	
		检查井及雨水口加固						
1	010512008001	井盖板	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 3.构件运输、安装 4.砂浆制作、运输 5.接头灌缝、养护	m3	3.24	1044.76	3385.02	
2	040901001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类:综合考虑 2.钢筋规格:综合考虑 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装	t	2.201	5743.1	12640.56	
3	040504009001	更换雨水篦	[项目特征] 1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:重型复合材料雨水篦 430mm*1750mm*50mm 2.其他:详06MS201-8 页53 [工作内容] 1.雨水箅子安装	套	10	307.35	3073.5	
本页小计							19619.2	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	040504009002	雨水口	[项目特征] 1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:重型球墨铸铁雨水篦 450*750mm 2.垫层、基础材质及厚度:200厚C30混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.砌筑材料品种、规格:C30砼砌块 5.砂浆强度等级及配合比:M10水泥砂浆 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.雨水箅子安装	座	4	1192.98	4771.92	
本页小计							4771.92	
合　计							1120305.35	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
本页小计								
合　计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：道路工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109B24001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	13.31	17369.36			
2	041109001001	安全文明施工费	税前合计	2.43	28510.68			
3	041109B23001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人	0.59	760.64			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：道路工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率					
合　　计					46640.68			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		明细详见表-11-1
2	暂估价	项	16404	
2.1	材料(工程设备)暂估价	项	--	明细详见表-11-2
2.2	专业工程暂估价	项	16404	明细详见表-11-3
3	计日工	项		明细详见表-11-4
4	总承包服务费	项		明细详见表-11-5
5	索赔与现场签证	项		明细详见表-11-6
合　　计			16404	

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11-3

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1	人行道路面杂物清理及清洗	清理、清洗、杂物外运等	16404			
合　　计			16404			—

注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	11.46	18439.54
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		121140.39
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	108161.06
2.2	附加税	增值税	12	12979.33
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				139579.93

封-2

绿化工程 工程

招标控制价

招标控制价（小写）：208,693.54

（大写）：贰拾万捌仟陆佰玖拾叁元伍角肆分

其中：安全文明施工费（小写）：5045.13

（大写）：伍仟零肆拾伍元壹角叁分

招　标　人：　　（单位盖章）

工程造价
咨 询 人：　　（单位资质专用章）

法定代理人
或其授权人：　　（签字或盖章）

法定代理人
或其授权人：　　（签字或盖章）

编　制　人：　　（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：　　（造价工程师签字盖专用章）

时间：　　年　　月　　日

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	176578.07	
1.1	E园林绿化工程	176578.07	
2	措施项目费	7151.22	
2.1	其中：安全文明施工费	5045.13	
3	其他项目费		
4	规费	5854.23	—
5	税金	19110.02	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		208,693.54	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	7151.22	
2.1	其中：安全文明施工费	5045.13	
2.2	建设工程竣工档案编制费	64.25	
措施项目费合计=1+2		7151.22	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	E	园林绿化工程						
1	050101001001	砍伐树木	[项目特征] 1.树干胸径:10cm以内 [工作内容] 1.砍伐 2.废弃物运输 3.场地清理	株	144	4.34	624.96	
2	050101002001	挖树根	[项目特征] 1.胸径:10cm以内 [工作内容] 1.挖树根 2.废弃物运输 3.场地清理	株	144	6.43	925.92	
3	050101010001	整理绿化用地	[项目特征] 1.回填土质要求:符合设计要求 2.取土运距:综合考虑 3.回填厚度:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方挖、运 3.耙细、过筛 4.回填 5.找平、找坡 6.拍实 7.废弃物运输	m2	1347	4.08	5495.76	
本页小计							7046.64	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	050102002001	栽植红叶石楠	[项目特征] 1.种类:红叶石楠（容器苗） 2.冠丛高:30-40cm 3.蓬径:20-30cm 4.单位面积株数:49株/m2 5.养护期:一年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m2	634	115.33	73119.22	
5	050102002002	栽植金叶女贞	[项目特征] 1.种类:金叶女贞（容器苗） 2.冠丛高:30-40cm 3.蓬径:20-30cm 4.单位面积株数:49株/m2 5.养护期:一年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m2	326	77.35	25216.1	
6	050102002003	栽植花叶鹅掌柴	[项目特征] 1.种类:花叶鹅掌柴（容器苗） 2.冠丛高:30-40cm 3.蓬径:20-30cm 4.单位面积株数:49株/m2 5.养护期:一年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m2	191	101.09	19308.19	
本页小计							117643.51	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	050102002004	栽植春鹃	[项目特征] 1.种类:春鹃（容器苗） 2.冠丛高:25-35cm 3.蓬径:20-30cm 4.单位面积株数:49株/m2 5.养护期:一年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m2	196	91.59	17951.64	
8	050102005001	栽植金镶玉竹	[项目特征] 1.种类:金镶玉竹 2.篱高:450-550cm 3.杆径:3-3.5cm 4.单位面积株数:5窝/m 3株/窝 5.养护期:一年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m	133	255.16	33936.28	
本页小计							51887.92	
合　计							176578.07	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405B14001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	2.86	2041.84			
2	050405001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	6.73	5045.13			
3	050405B13001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	0.09	64.25			
合　　计					7151.22			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		明细详见表-11-1
2	暂估价	项		
2.1	材料(工程设备)暂估价	项	--	明细详见表-11-2
2.2	专业工程暂估价	项		明细详见表-11-3
3	计日工	项		明细详见表-11-4
4	总承包服务费	项		明细详见表-11-5
5	索赔与现场签证	项		明细详见表-11-6
合　　计			0	

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11-3

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1						
合　　计			0			—

注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	8.2	5854.23
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		19110.02
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	17062.52
2.2	附加税	增值税	12	2047.5
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				24964.25

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：R09号地块临时停车场　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	全费用	10990.81			
2	停车场	1114140.62	31000.00	24011.02	18391.42
3	安装工程	26313.89		398.49	268.58
合 计		1151445.32	31000.00	24409.51	18660.00

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

封-2

全费用 工程

招标控制价

招标控制价（小写）：10,990.81

（大写）：壹万零玖佰玖拾元捌角壹分

其中：安全文明施工费（小写）：0

（大写）：零元整

招　标　人：　　（单位盖章）

工程造价
咨 询 人：　　（单位资质专用章）

法定代理人
或其授权人：　　（签字或盖章）

法定代理人
或其授权人：　　（签字或盖章）

编　制　人：　　（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：　　（造价工程师签字盖专用章）

时间：　　年　　月　　日

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：全费用　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	10990.81	
1.1	全费用	10990.81	
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	其他项目税金		—
投标报价合计=1+2+3+4+5		10,990.81	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：全费用　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
措施项目费合计=1+2			

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：全费用

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		全费用						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：全费用

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	010104B00001	平基土石方（不含回填，非凿打）	[项目特征] 1.土石类别:根据地勘资料并结合现场实际情况自行综合考虑 2.开挖方式:由投标人依据自身经验、现场踏勘情况、周边建构筑物、设计图纸、招标资料等相关资料自行综合考虑 3.土石方开挖深度:综合考虑 4.土石方运距（包含多次转运）:场内运距综合考虑，余方场外运距1km内 5.机械进出场:含一次或多次机械进出场 6.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求 7.计算规则:清单工程量为挖方量，按设计图示尺寸体积加放坡工程量计算 8.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金、土石方爆破（爆破物品、爆破手续的办理、专项监理、配送费等）以及相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、炮损、工程周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用（但不包括外借方回填部分土石方费用） [工作内容] 1.清除表土及地上附着物、拆除构（建）筑物等场地清理 2.施工现场排水降水	m3	135.3	8	1082.4	
本页小计							1082.4	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：全费用

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			3.机械进出场及安拆 4.土石方开挖 5.边坡修整 6.平整、夯实 7.支护、围护（挡土板）的安、拆 8.爆破施工、爆破材料配送以及相关安全防护 9.场内、外运输，余方外运1km内					
2	10103002001	余方弃置（每增运14km）	[项目特征] 1.废弃料品种:土石等弃料综合考虑 2.运距:每增运14km（不足1km按照实际运距同距离折算） 3.运输方式:根据现场实际情况，各种运输方式综合 4.弃土场:弃土场由实际情况确定,不包括渣场费 5.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求 6.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用 [工作内容] 1.余方装料点外运输至弃置点（需扣除起运1km）	m3	200.17	32.2	6445.47	
本页小计							6445.47	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：全费用

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	10103002002	余方弃置（每增运1km）	[项目特征] 1.废弃料品种:土石等弃料综合考虑 2.运距:每增运1km（不足1km按照实际运距同距离折算） 3.运输方式:根据现场实际情况，各种运输方式综合 4.弃土场:弃土场由实际情况确定,不包括渣场费 5.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求 6.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用 [工作内容] 1.余方装料点外运输至弃置点（需扣除起运1km）	m3	200.17	2.3	460.39	
本页小计							460.39	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：全费用

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	010105B00001	余方弃置渣场费	[项目特征] 1.弃渣场:业主指定或施工单位自行考虑 2.渣场费:投标人自行综合考虑 3.其他要求:满足渣场弃渣要求 4.计算规则:按挖方清单项目工程量减利用回填方体积(正数)计算 5.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用 [工作内容] 1.渣场费	m3	200.17	15	3002.55	
本页小计							3002.55	
合　计							10990.81	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：全费用　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：全费用　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
合　计								

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：全费用　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		明细详见表-11-1
2	暂估价	项		
2.1	材料(工程设备)暂估价	项	--	明细详见表-11-2
2.2	专业工程暂估价	项		明细详见表-11-3
3	计日工	项		明细详见表-11-4
4	总承包服务费	项		明细详见表-11-5
5	索赔与现场签证	项		明细详见表-11-6
合　　计			0	

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11-3

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：全费用　　第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1						
合　　计			0			—

注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：全费用　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	其他项目税金	增值税+附加税+环境保护税		
1.1	增值税	其他项目合计	9	
1.2	附加税	增值税	12	
1.3	环境保护税	按实计算		
合计				

封-2

停车场工程

招标控制价

招标控制价（小写）：1,114,140.62

（大写）：壹佰壹拾壹万肆仟壹佰肆拾元陆角贰分

其中：安全文明施工费（小写）：24011.02

（大写）：贰万肆仟零壹拾壹元零贰分

招　标　人：　　（单位盖章）

工程造价咨 询 人：　　（单位资质专用章）

法定代理人或其授权人：　　（签字或盖章）

法定代理人或其授权人：　　（签字或盖章）

编　制　人：　　（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：　　（造价工程师签字盖专用章）

时间：　　年　　月　　日

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：停车场　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	929399.95	
1.1	土石方	19624.65	
1.2	拆除工程	2117.41	
1.3	既有检查井保护	4237.92	
1.4	路面工程	795358.99	
1.5	移动厕所及化粪池	13525.47	
1.6	其他工程	94535.51	
2	措施项目费	33327.65	
2.1	其中：安全文明施工费	24011.02	
3	其他项目费	31000	31000
4	规费	18391.42	—
5	税金	102021.6	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		1,114,140.62	31000

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：停车场　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	33327.65	
2.1	其中：安全文明施工费	24011.02	
2.2	建设工程竣工档案编制费	439.93	
措施项目费合计=1+2		33327.65	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：停车场

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		土石方						
1	040101002001	挖沟槽土石方	[项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:2米以内 3.开挖方式:人工开挖 4.场内运距:投标人根据现场实际情况自主确定 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	24.1	86.46	2083.69	
2	040101003001	挖基坑土石方	[项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:2米以内 3.开挖方式:人工开挖 4.场内运距:投标人根据现场实际情况自主确定 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	133.31	90.82	12107.21	
本页小计							14190.9	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：停车场

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	040103001001	回填方	[项目特征] 1.密实度要求:符合设计要求 2.填方材料品种:原土石 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	111.64	40.94	4570.54	
4	040103002001	余方弃置（起运1km）	[项目特征] 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:1km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	61.57	14.02	863.21	
		拆除工程						
1	041001003001	拆除水泥稳定碎石基层	[项目特征] 1.材质:水泥稳定碎石 2.厚度:综合考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输	m3	18.98	65.03	1234.27	
2	041001002001	拆除人行道透水砖	[项目特征] 1.材质:人行道透水砖 2.厚度:综合考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输	m3	6.33	59.19	374.67	
3	040205009001	清除标线	[项目特征] 1.清除方法:机械清除 [工作内容] 1.清除	m2	6.9	61.71	425.8	
本页小计							7468.49	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：停车场

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	011613001001	原来路灯拆除	[项目特征] 1.灯具种类:路灯 2.场内运距:投标人根据现场实际情况自主考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	套	1	82.67	82.67	
		既有检查井保护						
1	040204006001	排水检查井降低	[项目特征] 1.检查井规格:详见设计 2.平均降高度:详见设计 [工作内容] 1.降低	座	2	255.92	511.84	
2	040504001001	更换铸铁井盖	[项目特征] 1.井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁井盖 DN700 [工作内容] 1.井圈、井盖安装	套	2	517.5	1035	
本页小计							1629.51	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：停车场

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	010512008001	电力检查井盖板	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.其他:JB-1220a,07SD101-8图集 18页,配套井圈、井座等做法详07SD101-8图集 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 3.构件运输、安装 4.砂浆制作、运输 5.接头灌缝、养护	m3	1.08	1044.76	1128.34	
4	040901001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类:综合考虑 2.钢筋规格:综合考虑 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装	t	0.182	5743.1	1045.24	
5	040504001002	更换电力检查井井盖	[项目特征] 1.井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁井盖 DN700 2.其他:07SD101-8 [工作内容] 1.井圈、井盖安装	套	1	517.5	517.5	
		路面工程						
本页小计							2691.08	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：停车场

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	040202001001	路床碾压	[项目特征] 1.密实度:E0≥30MPa [工作内容] 1.放样 2.整修路拱 3.碾压成型	m2	10761.2	4.69	50470.03	
2	040202011001	级配碎石面层	[项目特征] 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:28cm [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	10761.2	65.09	700446.51	
3	040203007001	水泥混凝土面层	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护	m2	235.5	81.98	19306.29	
本页小计							770222.83	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：停车场

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	040901001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类:综合考虑 2.钢筋规格:综合考虑 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装	t	1.86	5743.1	10682.17	
5	040202011002	碎石基层	[项目特征] 1.石料规格:碎石 2.厚度:8cm [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	235.5	20.19	4754.75	
6	040202011003	临时商铺场地碎石铺装	[项目特征] 1.石料规格:碎石 2.厚度:10cm [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	393	24.68	9699.24	
		移动厕所及化粪池						
本页小计							25136.16	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：停车场

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	010401011001	化粪池	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:页岩标砖 2.垫层材料种类、厚度:100厚C20混凝土 3.底板厚度:200厚C30混凝土 4.井盖安装:DN700球墨铸铁井盖 5.混凝土强度等级:C30 6.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 7.防潮层材料种类:1：2防水砂浆 8.其他:详见22S701 24页 Z2-1型 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝 6.井池底、壁抹灰 7.抹防潮层 8.材料运输	座	1	8633.37	8633.37	
2	040501003001	DN300球墨铸铁污水管	[项目特征] 1.材质及规格、压力等级:DN300球墨铸铁管 2.接口方式:法兰 3.管道刷漆要求:防锈漆两遍，调和漆两遍 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 3.集中防腐运输 4.刷漆 5.管道接口	m	10	458.63	4586.3	
本页小计							13219.67	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：停车场

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	040501004001	PE管 DN100	[项目特征] 1.材质及规格:PE管 DN100 2.管道检验及试验要求:按规范要求 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验	m	5	61.16	305.8	
		其他工程						
1	010101001001	平整场地	[项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 [工作内容] 1.土方挖填 2.场地找平 3.清除杂草 4.场内运输	m2	11015.3	1.86	20488.46	
2	050101006001	清理场地内杂草	[项目特征] 1.种类:综合考虑 [工作内容] 1.除草 2.废弃物运输 3.场地清理	m2	11015.3	1.92	21149.38	
本页小计							41943.64	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：停车场

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	040205001001	手孔井	[项目特征] 1.材料品种:页岩标砖 2.规格尺寸:600mm*600mm*900mm 3.盖板材质、规格:复合材料600*600井盖，C30混凝土封闭板 460*460*60mm 4.垫层：材料品种、厚度:100厚C20混凝土 5.其他:符合设计要求 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.井身砌筑 3.勾缝(抹面) 4.井盖安装	座	2	658.5	1317	
4	010501001001	C20砼垫层	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.9	580.27	1102.51	
本页小计							2419.51	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：停车场

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	010607002001	隔离栅栏	[项目特征] 1.材料品种、规格:浸塑钢丝焊接网 75*150mm，钢丝直径4mm 2.边框及立柱型钢品种、规格:立柱：42*2钢管，高2250mm；边框：40*4钢板 [工作内容] 1.安装 2.校正 3.预埋铁件 4.安螺栓及金属立柱	m2	954	46.04	43922.16	
6	010501003001	栅栏基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	11.97	411.33	4923.62	
7	040205007001	反光膜	[项目特征] 1.材料品种:反光膜 2.类型:红白相间 3.规格尺寸:符合设计要求 [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	m2	87.2	18.72	1632.38	
本页小计							50478.16	
合　计							929399.95	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：停车场　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
本页小计								
合　计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：停车场　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109B24001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	5.53	8876.7			
2	041109001001	安全文明施工费	税前合计	2.43	24011.02			
3	041109B23001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人	0.27	439.93			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：停车场　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率					
合　　计					33327.65			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：停车场　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		明细详见表-11-1
2	暂估价	项	31000	
2.1	材料(工程设备)暂估价	项	--	明细详见表-11-2
2.2	专业工程暂估价	项	31000	明细详见表-11-3
3	计日工	项		明细详见表-11-4
4	总承包服务费	项		明细详见表-11-5
5	索赔与现场签证	项		明细详见表-11-6
合　　计			31000	

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11-3

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：停车场　　第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1	停车场道闸系统	含接线、道闸基础、等	20000			
2	岗亭活动板房（租赁）	2m*3m，租赁时间一年	1000			
3	成品直排式移动厕所	4个蹲位，一个洗手池，规格:1800mm*7500mm*3000mm	10000			
合　　计			31000			—

注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：停车场　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	11.46	18391.42
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		102021.6
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	91090.71
2.2	附加税	增值税	12	10930.89
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				120413.02

封-2

安装工程 工程

招标控制价

招标控制价（小写）：26,313.89

（大写）：贰万陆仟叁佰壹拾叁元捌角玖分

其中：安全文明施工费（小写）：398.49

（大写）：叁佰玖拾捌元肆角玖分

招　标　人：　　（单位盖章）

工程造价
咨 询 人：　　（单位资质专用章）

法定代理人
或其授权人：　　（签字或盖章）

法定代理人
或其授权人：　　（签字或盖章）

编　制　人：　　（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：　　（造价工程师签字盖专用章）

时间：　　年　　月　　日

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	22963.75	
1.1	C安装工程	22963.75	
2	措施项目费	672	
2.1	其中：安全文明施工费	398.49	
3	其他项目费		
4	规费	268.58	—
5	税金	2409.56	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		26,313.89	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	672	
2.1	其中：安全文明施工费	398.49	
2.2	建设工程竣工档案编制费	28.95	
措施项目费合计=1+2		672	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	C	安装工程						
1	030408001001	电力电缆 YJV-0.6/1KV-5*16mm2	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1KV-5*16mm2 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	265	58.21	15425.65	
2	040804001001	路灯管线套管	[项目特征] 1.名称:路灯管线套管 2.规格:BWFRP-100*2 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	170	43.32	7364.4	
3	040804001002	配管 PC50	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:DN50 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	15	11.58	173.7	
本页小计							22963.75	
合　计							22963.75	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	16.39	244.56			
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	25.1	398.49			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.94	28.95			
合　　计					672			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		明细详见表-11-1
2	暂估价	项		
2.1	材料(工程设备)暂估价	项	--	明细详见表-11-2
2.2	专业工程暂估价	项		明细详见表-11-3
3	计日工	项		明细详见表-11-4
4	总承包服务费	项		明细详见表-11-5
5	索赔与现场签证	项		明细详见表-11-6
合　　计			0	

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11-3

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1						
合　　计			0			—

注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	18	268.58
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		2409.56
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	2151.39
2.2	附加税	增值税	12	258.17
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				2678.14