

重庆机场集团有限公司 动力能源分公司 询（报）价单（第 2 次）

项目名称：开挖修复 338 机位附近给水管道的渗水项目				编号：动力 2024-2					
合格报价供应商类别来源：									
☒ 信息发布									
合格报价供应商要求：									
1. 供应商需具有独立法人资格，且合法存续，无不良记录；									
2. 具备有效的营业执照；									
3. 市政公用工程施工总承包资质证书（三级含及以上）；									
询价日：2024 年 1 月 11 日					报价截止时间：2024 年 1 月 16 日 17: 00				
工期要求：自开工报告签订之日起 30 日历天					质保期要求：自验收合格之日起 1 年				
报价单位名称（盖章）：					联系人及联系电话：				
序号	项目名称	项目内容/型号规格	单位	暂估工程量	不含增值税单价/元	暂估不含增值税合计/元	工期	质保期	备注
1	开挖修复 338 机位附近给水管道的渗水项目	土石方开挖	m³	20					1、施工完成后，对作业区及周边进行清洗并检查，确保无 FOD 遗留。 2、渣土可运至机场公共区管理部渣场内处置； 3、报价前需自行进行现场踏勘，一经报价均视为已完成现场踏勘；
		土石方回填（含购置土石方及运输）	m³	20					
		拆除混凝土	m³	18					
		浇筑商品混凝土（C40）	m³	18					
		破除、拆除沥青混凝土路面	m³	3.4					

表-DL-XJ_____

		铺设沥青混凝土路面	m ³	3.4					4、本项目暂估工程量仅作为此次询价成交依据，不作为实际结算工程量，以不含增值税总报价进行询价。若实际施工有超出清单外的单项，以另行价格谈判为准。
		道路标线恢复	m	12					
		拆除窨井（全现浇钢筋混凝土井）（含井盖、井座和混凝土切块）（圆井Φ=1.5m, h=2.5m）	座	1					
		恢复窨井（全现浇钢筋混凝土井）（含井盖、井座和混凝土切块）（圆井Φ=1.5m, h=2.5m）	座	1					
		PE 电熔直接头（DN450）	个	1					
		钢丝网骨架 PE 管（DN450）	m	2					
		PE 电熔异径三通（DN450*DN110）	个	1					
		PE 电熔法兰直接（含垫片、螺栓等）（DN450）	套	1					
		伸缩节（DN450）	个	1					
		PE 电熔直接头（DN110）	个	1					
		PE 电熔法兰直接（含垫片、螺栓等）（DN110）	套	1					
		除渣（含上下车人工费及运输费，可运至机场渣场；每车约 20m ³ ）	车	4					

表-DL-XJ_____

项目不含增值税暂估总报价 (元)	
项目含增值税暂估总报价 (元)	
增值税税率 (%)	
付款方式: 1. 项目通过验收, 支付项目实际结算金额的 97%, 剩余 3% 的余款在质量保证期届满且无问题后 30 个工作日内无息支付。 2. 付款前承揽方需开具发票, 若承揽方提供增值税普通发票, 甲方支付不含增值税金额, 若承揽方提供增值税专用发票, 甲方实际支付金额=不含增值税金额+增值税税额。	
注: 1. 请将合格报价供应商要求的<u>资质证书复印件</u>、<u>营业执照</u>、<u>询(报)价单</u>加盖单位公章密封后于报价截止时间前, 送至重庆机场集团有限公司动力能源分公司办公楼资产组办公室 (机场东路 30 号 1 号能源中心), 如果表格不足以说明产品内容, 应另做说明或产品样本附后; 2. 若不含税单价与不含增值税总报价核算不一致的, 以不含税单价为准修正不含增值税总报价, 所有报价须四舍五入保留到“分”。 3. 若存在以下情况, 视为无效报价: 3.1 报价截止时间前未送达报价的, 视为放弃报价资格, 并拒绝其报价文件; 3.2 资质不符或超出经营范围报价的; 3.3 有串通报价或弄虚作假等违法行为的; 3.4 报价内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的; 3.5 不满足工期及质保金等询报价单提出的实质性要求的; 3.6 本次采购总报价限价金额不含增值税 <u>9.2 万</u> 元, 其中每项单项限价不超过所对应单价限价 (见附件); 3.7 本次采购总报价超过总报价最高限价或者单项所报单价超过单项限价, 视为无效报价。	
询价单位: 重庆机场集团有限公司动力能源分公司	联系人: <u>夏老师</u>: 联系电话: <u>023-67156274</u> 传真: 023-67153752 邮箱: dlncgb@163.com
重庆机场集团有限公司动力能源分公司采购办 制	



表-DL-XJ_____

附件

序号	项目名称	不含增值税单价限价
1	土石方开挖	248 元/m ³
2	土石方回填（含购置土石方及运输）	420 元/m ³
3	拆除混凝土	450 元/m ³
4	浇筑商品混凝土（C40）	880 元/m ³
5	破除、拆除沥青混凝土路面	300 元/m ³
6	铺设沥青混凝土路面	8000 元/m ³
7	道路标线恢复	35 元/m
8	拆除窨井（全现浇钢筋混凝土井）（含井盖、井座和混凝土切块）（圆井φ=1.5m, h=2.5m）	2000 元/座
9	恢复窨井（全现浇钢筋混凝土井）（含井盖、井座和混凝土切块）（圆井φ=1.5m, h=2.5m）	6500 元/座
10	PE 电熔直接头（DN450）	1300 元/个

表-DL-XJ_____

11	钢丝网骨架 PE 管 (DN450)	1400 元/m
12	PE 电熔异径三通 (DN450*DN110)	4000 元/个
13	PE 电熔法兰直接 (含垫片、螺栓等) (DN450)	2450 元/套
14	伸缩节 (DN450)	2670 元/个
15	PE 电熔直接头 (DN110)	140 元/个
16	PE 电熔法兰直接 (含垫片、螺栓等) (DN110)	185 元/套
17	除渣 (含上下车人工费及运输费, 可运至机场渣场; 每车约 20m³)	1000 元/车

此图与图 4-1-1 一致